Grundschule Gais

BAUSTELLE	**Abbruch und Neubau Grundschulgebäude mit Neugestaltung Schulplatz**
ORTSCHAFT	**Gais (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Gemeinde Gais**
PROJEKTANT	**Forer Unterpertinger Architekten - Dr. Arch. Gert Forer, Dr. Arch. Ursula Unterpertinger**
BAUBEGINN	**19.06.2016**
BAUENDE	**29.11.2017**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS6, OS18B, OS7, OS4, OS8**
BAUSUMME	**3.013.443,85 €**

Das bestehende Schulgebäude wurde abgebrochen und durch ein neues ersetzt. Das flach geneigte Satteldach wurde mit einer wasserführenden Dachhaut ausgeführt, die gesamte Dachfläche extensiv begrünt. Die Schule ist in herkömmlicher Massivbauweise errichtet. Die tragende Struktur wurde in Stahlbeton errichtet, der Innenausbau teilweise in Trockenbauweise. Im Kellergeschoss wurde wegen des erhöhten Grundwasserspiegels eine Wanne aus WU-Beton realisiert. Die Fassade ist gedämmt und mit einem strukturierten Putz versehen.

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20

Grundschule Gais