Versuchszentrum und Fachschule Laimburg



BAUSTELLE	**Neubau Versuchszentrum, Deutsche und Italienische Fachschule für Obst-, Wein-, und Gartenbau, Außenstelle FU Bozen für Agrartechnik und Agrarwirtschaft Laimburg**
ORTSCHAFT	**Pfatten (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Autonome Provinz Bozen**
PROJEKTANT	**Oberst & Kohlmayer Generalplaner GmbH // Dipl. Ing. Jens Oberst, Dipl. Ing. Regina Kohlmayer**
BAUBEGINN	**01.05.2016**
BAUENDE	**01.07.2019**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS3, OS4, OS7, OS8, OS18A, OS18B, OS28, OS30, OS19**
BAUSUMME	**20.961.490,22 € - Ausführung in Bietergemeinschaft**

Die Fassaden wurden als massive Aussenwände mit Kerndämmung ausgeführt; die sichtbare äussere Oberfläche integriert den örtlichen Naturstein. Das Tragwerk ist in Stahlbeton ausgeführt, bestehend aus Flachdecken, tragenden Stahlbetonwandscheiben und tragender Aussenhülle in Stahlbeton. Das gesamte Gebäude erhielt eine Aussendämmung und eine äussere Sichtschale. Die Stahlbetonbauteile, welche ins Erdreich einbinden, wurden als wasserundurchlässige Bauwerksteile aus Stahlbeton ausgeführt. Grundstücksfläche: ca. 13.599 m2, Kubatur oberirdisch: 29.275 m3

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20

Versuchszentrum und Fachschule Laimburg












UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20