Neubau Wohnungen Oberbozen

BAUSTELLE	**Neubau von 9 Wohnungen und einer Photovoltaikanlage in Oberbozen, Erweiterungszone Festwiese 2**
ORTSCHAFT	**Oberbozen, Gemeinde Ritten (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol**
PROJEKTANT	**Dr. Arch. Stanislao Fierro, Dr. Arch. Nadine Saul**
BAUBEGINN	**26.06.2016**
BAUENDE	**30.07.2018**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS6, OS7, OS30, OS28, OS8, OS18A**
BAUSUMME	**1.798.723,11 €**

Das Projekt sah 2 zweigeschössige, kompakte Baukörper vor. Nach der Fertigstellung der tragenden Wände aus Stahlbeton, wurden die Trennwände errichtet, welche sich in folgende Kategorien unterscheiden: nichttragende Wände aus Beton 20 cm, Wände aus Mauerziegeln von 12, 25 und 12+10 cm, Trennwände aus gelochten Blöcken im Kellergeschoss 12 cm

Neubau Wohnungen Oberbozen

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20