Kindergarten Gossensass



BAUSTELLE	**Neubau Kindergarten Gossensaß**
ORTSCHAFT	**Gossensaß (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Gemeinde Brenner**
PROJEKTANT	**Dr. Arch. Adriano Zanella**
BAUBEGINN	**11.05.2017**
BAUENDE	**22.01.2019**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS6, OS28, OS30**
BAUSUMME	**2.249.055,67 € - Ausführung in Bietergemeinschaft**

Der unterirdische Teil des Kindergartens wurde gänzlich in Stahlbeton errichtet. Oberirdisch wurde das Gebäude aus tragendem Thermo-Ziegelmauerwerk mit einer Dicke von 25/30 cm, mit Pfeilern und Trägern in Stahlbeton erbaut. An den Außenwänden ist ein Vollwärmeschutz aus Mineralwollplatten mit einer Dicke von 16 cm angebracht. Die Decken sind als Vollbetondecken ausgeführt. Die tragende Struktur des Daches besteht aus Holzleimbindern, die Dacheindeckung aus Aluminiumblech.

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20

Kindergarten Gossensass














UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20