Remise Rittnerbahn

BAUSTELLE	**Remise Rittnerbahn Oberbozen**
ORTSCHAFT	**Oberbozen / Ritten (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Südtiroler Transportstrukturen AG (STA)**
PROJEKTANT	**Dr. Arch. Kurt Stecher**
BAUBEGINN	**15.04.2013**
BAUENDE	**29.04.2014**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS27, OS6, OS28, OS30**
BAUSUMME	**2.697.716,89 €**

Der gesamte Gebäudekörper mit Wände u. Sattel-Dach wurde mit natur belassenen ca. 15 cm breiten Lärchenholzbrettern verkleidet. An der Ost- u. westseitigen Stirnseite erfolgte der Abschluss mit raumhohen Verglasungen bzw. verglasten automatischen Falttoren. Auf dem nordseitigen Dachflügel wurde ein Lichtband eingebaut, welches die darunter liegende Waschstrasse sowie den Erschließungsflur im 1. OG hell beleuchten. Aus brandschutztechnischen Gründen für die Garage, Werkstatt, Schlosserei u. Lackierraum, wurde das gesamte Gebäude innen in Sichtbeton errichtet. Die Remise wurde mit wenigen Materialien gestaltet: außen Lärchenholzverschalung u. Alu-Glasfassaden, innen heller Sichtbeton, Dachuntersicht in Holz mit Leimholzbinder u. OSB-Plattenverkleidung.

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20

Remise Rittnerbahn

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20