Universitätsbibliothek Bruneck

BAUSTELLE	**Errichtung Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck**
ORTSCHAFT	**Bruneck (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Gemeinde Bruneck**
PROJEKTANT	**Aichner Seidl Architekten**
BAUBEGINN	**28.08.2011**
BAUENDE	**16.05.2013**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS6, OS18B, OS30, OS28, OS7, OS18A, OG3, OS3, OS4, OS8**
BAUSUMME	**5.897.404,46 € - Ausführung in Bietergemeinschaft**

Schlüsselfertige Ausführung. Die Konstruktion ist eine Stahlbetonstruktur mit Schleuderbetonstützen und Wänden und Decken in Ortbeton. Es wurden über 3.000 m3 Beton verbaut und 330.000 kg Baustahl. Die Wände im Gebäudeinneren wurden großteils in Sichtbeton ausgeführt, und zwar über 3.400 m2. Das Klimahaus A hat eine Gesamtkubatur von 12.300 m3, davon sind rund 9.000 m3 beheizt. Das Dach wurde zur Hälfte in Holzbauweise ausgeführt, die andere Hälfte in Sichtbeton.

Universitätsbibliothek Bruneck

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20