



BAUSTELLE	<b>Errichtung Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck</b>
ORTSCHAFT	<b>Bruneck (BZ)</b>
AUFTRAGGEBER	<b>Gemeinde Bruneck</b>
PROJEKTANT	<b>Aichner Seidl Architekten</b>
BAUBEGINN	<b>28.08.2011</b>
BAUENDE	<b>16.05.2013</b>
SOA KATEGORIEN	<b>OG1, OS6, OS18B, OS30, OS28, OS7, OS18A, OG3, OS3, OS4, OS8</b>
BAUSUMME	<b>5.897.404,46 € - Ausführung in Bietergemeinschaft</b>

Schlüsselfertige Ausführung. Die Konstruktion ist eine Stahlbetonstruktur mit Schleuderbetonstützen und Wänden und Decken in Ortbeton. Es wurden über 3.000 m<sup>3</sup> Beton verbaut und 330.000 kg Baustahl. Die Wände im Gebäudeinneren wurden großteils in Sichtbeton ausgeführt, und zwar über 3.400 m<sup>2</sup>. Das Klimahaus A hat eine Gesamtkubatur von 12.300 m<sup>3</sup>, davon sind rund 9.000 m<sup>3</sup> beheizt. Das Dach wurde zur Hälfte in Holzbauweise ausgeführt, die andere Hälfte in Sichtbeton.

# Universitätsbibliothek Bruneck

