Bürogebäude Dr. Schär, Burgstall



BAUSTELLE	**Erweiterung und Neubau des Verwaltungsgebäudes Dr. Schär**
ORTSCHAFT	**Burgstall (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Dr. Schär AG**
PROJEKTANT	**Monovolume - Arch. Patrick Pedò, Arch. Juri Pobitzer**
BAUBEGINN	**15.06.2015**
BAUENDE	**10.12.2016**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS32**
BAUSUMME	**Baumeister: 1.827.604,01 € //Zimmermannsarbeiten: 526.688,76 €**

Ausführung der Baumeisterarbeiten sowie Zimmermannsarbeiten an der Fassade. Es wurden 310 St. Bohrpfähle als Spezialgründungen eingebaut, auf diesen Einzelfundamente erstellt und darüber eine WU Fundamentplatte gegossen. 2 Betonmauerkerne wurden errichtet u. die restlichen vertikalen Strukturen mit Kartonschalungen als Säulen ausgebildet. In Form einer Stahlkonstruktion und einer BSH Decke wurde das bestehende Gebäude um ein Stockwerk erweitert. Verbauung gesamt von 2.955,90 m3 Beton und ca. 270 Tonnen Baustahl.

Bürogebäude Dr. Schär, Burgstall














UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20