Sanierung Wohnungen Millander Au

BAUSTELLE	**Außerordentliche Instandhaltung von 35 Wohnungen, Millander Au 9-11**
ORTSCHAFT	**Brixen (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Institut für den Sozialen Wohnbau der Provinz Bozen**
PROJEKTANT	**Dr. Arch. Manuel Benedikter**
BAUBEGINN	**27.05.2017**
BAUENDE	**22.04.2018**
SOA KATEGORIEN	**OS7, OS6, OS18-A, OS23, OG1, OS30, OS8, OS24, OS1**
BAUSUMME	**1.824.787,87 € - Ausführung in Bietergemeinschaft**

Das gesamte Gebäude wurde energetisch saniert, Risse und Abplatzungen im Mauerwerk ausgebessert, die Außenbereiche um die Häuser neu und barrierefrei gestaltet, und die Elektroanlagen und der Brandschutz an die geltenden Bestimmungen angepasst. Die bestehenden Fenster wurden durch Holz-Alu-Fenster mit guten thermischen Eigenschaften ersetzt. Auch die Hauseingangstüren und die Stiegenhausfenster wurden ausgetauscht. Die neu errichteten Balkon-Brüstungen aus Fassadenplatten haben ein einheitliches Erscheinungsbild. Alle nach außen wärmeabgebenden Oberflächen sind nun mit einem Wärmedämmverbundsystem mit der Dämmstärke von 14 cm aus Steinwolle versehen.

Sanierung Wohnungen Millander Au

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20