Müllumladestation Bruneck

BAUSTELLE	**Bau der neuen Müllumladestation**
ORTSCHAFT	**Bruneck (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Bezirksgemeinschaft Pustertal**
PROJEKTANT	**Baubüro - Dr. Ing. Dieter Schönafinger**
BAUBEGINN	**31.03.2014**
BAUENDE	**06.12.2016**
SOA KATEGORIEN	**OG1, OS1, OS6, OG3, OG6, OG11, OS7, OS8, OS13, OS18-A, OS21, OS24, OS30, OS32**
BAUSUMME	**3.136.269,77 €**

Die Müllumladestation wurde auf 2 Ebenen errichtet: Ebene 1-Anlieferungshalle: Wände innen glatte Betonstruktur, Dachstruktur Holzleimbinder, Pfetten, Dachpannele, Lichtbänder, Bodenbelag Industrieboden. Ebene 2- Abtransporthalle: Wände innen glatte Betonstruktur und deckender Farbstrich, Bodenbelag Industrieboden. Die Fassade ist aus Aluminiumstreckmetall.

Müllumladestation Bruneck

UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20