Bearbeitungshalle Alupress, Brixen



BAUSTELLE	**Erweiterung und Umbau Bearbeitungshalle Alupress**
ORTSCHAFT	**Brixen (BZ)**
AUFTRAGGEBER	**Alupress AG**
PROJEKTANT	**Ingenieurteam Bergmeister GmbH**
BAUBEGINN	**20.03.2016**
BAUENDE	**12.07.2017**
SOA KATEGORIEN	**OG1**
BAUSUMME	**2.344.774,80 €**

Entlang der Außenwände wurden tragende Thermowände (Breite 50 cm) montiert. Diese lagern auf kleineren Streifenfundamenten. Die Köcherfundamente und Fertigteilstützen im Inneren der Halle blieben bestehen. Die Schrägstützen zur Montage der Thermowände wurden auf Fertigteil-Betonklötzen fixiert, die fortlaufend mit dem Autokran weitergestellt wurden. Die Decken im Umbau wurden mit selbsttragenden Plattendecken ausgeführt. Schlüsselfertige Ausführung ohne Elektro und HLS.

Bearbeitungshalle Alupress, Brixen











UNIONBAU AG SAND IN TAUFERS, Gewerbegebiet Mühlen 11 / T+ 39 0474 677 811 / www.unionbau.it
BÜRO BOZEN, Kampill Center, Innsbrucker Str. 31 / T +39 0471 155 10 20